

TiltaksID	Tiltak	Beskrivelse av tiltaket	Ant m VL	Ant m SP	Kostnad		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
					Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp
A1	VA-sanering Sliperigata	Sanering VA-ledninger Sliperigata og ny KP3 Kongsparten (dårlig stasjon). VL AAS fra 1956. Hovedavløpsledning under tre hus erstattes.	700	700	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	Akutte oppgraderinger Plassjordet	Ukentlig spylebehov i Sinclairvegen, akutt utbedring (total 2,5mill,gjenstår 0,3mill). Resterende ledninger tas i henhold til saneringsplan Plassjordet	100	100	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V12	VA-Sanering Slettemorken	Dårlig vei, må sanere VA-ledninger før asfaltering	330	330	5,2	5,2	0,2	0,2	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20	Sikring av vannforsyning mot uønskede hendelser	Innbruddsalarm installeres på alle vannverk og høydebassenger. Inngjerding av brønnområder og anlegg må utbedres (høyere gjerde og låsbar port) på følgende anlegg:Mysusæter, Faulstad, Bjølstadmo (vurderes behov på Nord-Sel).	-	-	6,0	-	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V15	VA-sanering Hjøllum	Plan for rehabilitering av VAO og vei (inkl støttemurer). Vurdere nedleggelse av Hjøllum øvre HB pga dårlig tilstand. Vurdering av ny forsyning til Hjøllum om ikke renovering av eksisterende ledning kan gjennomføres (f.eks forsyning fra Veggumsvegen). Veg har behov for oppgradering pga barkfylling. Utførelse etter plan. Utfordrende prosjekt pga bla støttemurer, bratt, behov for omkjøringsveier etc.	2 065	2 065	40,5	40,5	0,5	0,5	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
V16	VA-sanering Dahle vest	Saneringsplan Dale vest. Legge en plan for overvannshåndtering og gjennomføring av sanering av feltet. Utførelse etter plan i Steindalsvegen, Slåvegen og Granfeltet. Midlertidig adkomst må bygges pga endevei.	1 523	1 739	22,8	25,8	0,3	0,3	5,0	5,0	7,0	10,0	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	VA-sanering Gråhaugen	Dårlige VA-ledninger i hyttefeltet. Utførelse i samarbeid med hytteforening	-	500	-	7,5	-	0,5	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V13	Sandbumoen Høydebasseng	Resterende arbeider med slutføring av Sandbumoen Høydebasseng	-	-	8,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V2	Sanering Ulvolden - Skansen	Nye VA-ledninger fra Ulvolden og nordover. Asbestledning og eldre PVC med behov for sanering. Sårbar ledning. Sikre foring på pumpeledning forbi kum ved Nortura. Gjøres i forbindelse med flomforebygging og tomtearbeid. APS Ulvolden renoveres	950	950	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V21	Beredskapsgarasje Mysusæter	Garasje for snøcooter til røde kors, fjellstyret, brann og VA	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V22	Akutte oppgraderinger VA	Akutte oppgraderinger av ledningsnett, prioriteres hvert år. Gjenstående tiltak fra ROS vann for å sikre vannforsyningen.	2 667	667	40,0	10,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0
0	Innkjøp av bil		-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Lekkasjestyr vann, driftsovervåkning avløp	Lekkasjestyr for vann, driftsovervåkning i resterende avløpspumpestasjoner	-	-	2,5	2,2	0,5	0,2	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A20	Pumpestasjon Haugstulen	Behov for utskifting av pumpestasjon. Tilkobling til driftsovervåkningssystem.	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V14	Renovering av HB utførelse	Tilstandsrapporter fra 2022 viser til dels alvorlige feil og mangler på kommunens høydebasseng. Samlet er inv.behov anslått til 30 mill.	-	-	33,0	-	-	-	-	-	1,5	-	1,5	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-
A14	Renovering Bjølstadmoen RA	Blåsmaskin og ventilasjon	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V23	Nødstrømsaggregat Faulstad	Sårbart i Faulstad ved stømtans iom at det ikke finnes høydebasseng . Stasjonert nødstrømsaggregat vil fungere for både VV, ARA og vps-er.	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4	Utførelse VA-sanering Plassjordet	Utførelse sanering Plassjordet. Ledninger med stort saneringsbehov. Bratt terreng, omkjøringsveier må etableres og det er støttemurer inntil smale veier som må hensyntas.	1 450	1 450	26,8	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-
V24	VA-sanering ledningsnett etter prioriteringsliste	Teortisk saneringsbehov er 1600m vannledning per år (Jfr tabell 3-4) . Gjenstående nødvendig sanering som gjenstår etter at foregående saneringstiltak er gjennomført. Fortsette med prioriterte strekker på Dahle øst, Steindalsvegen, Mullersgt, Vognmannsgt, Johna nygårds gt. Prioritering av tiltak må også samkjøres med pågående rassikring- og flomsikringsprosjekter.	5 870	5 870	80,0	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	2,0	20,0	20,5	20,0	20,5	20,0	20,5
A21	Sanering avløpspumpestasjoner etter rehabiliteirngsplan	Antar behov for sanering av 4 stk APS i planperioden	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
A22	Tilkobling Varphaugen	17 septiktanker kan påkobles med 300 m avløpsledning.	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-
A17	Oppgradering Otta RA	Trolig behov for noe oppgradering i planperioden samtidig som kommunen sikrer ny tomt for nytt avløpsrenseanlegg utenfor flomsonen (sør for Vegstasjon). Omfanget av nødvendig oppgradering i planperioden vurderes nærmere, og midler må priorites i forbindelse med årlig prioritering inn i økonomiplanen.	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum investeringer vann/avløp (mill kr)					286	251	37	23	23	24	24	28	27	23	31	26	29	24	29	26	29	26	29	26	29	26
Totalt investeringsbehov vann og avløp (mill kr)					537		60		47		52		50		57		53		55		55		55		55	

Antall km sanert vann- og avløpsledning 2027-2035: 16 14



